

Azzano San Paolo, 3 aprile 2013

Spettabile  
**COMUNE DI COMO**  
Via Vittorio Emanuele II, 97  
**COMO**

Alla C.A. Responsabile CED Di Martino Salvatore

**OFFERTA NR. 147/2013/DR/GF**

**OGGETTO: PREVENTIVO PER LA SOSTITUZIONE DI N° 2 TELECAMERE VS IMPIANTO TVCC WIRELESS.**

A seguito intervento del 29/3/13 eseguito dal ns tecnico Sig. Agostinelli e a seguito vs segnalazione, si riscontrano le telecamere installate in "Municipio ingresso" e "porto Marina2" guaste, pertanto inviamo computo economico per la loro sostituzione.

***Fornitura e posa in opera di:***

Nr. 02      Telecamera day&night 1/3" Sony Color Super HAD II  
CCD, 440K pixel, 630 linee TV in modalità colore e  
680 linee TV in modalità bianco e nero, filtro IR-cut  
meccanico, rapporto S/N maggiore di 52 dB, sensibilità  
0 lux a F 1,4 (LED accesi – portata 70m), 0,01 lux a F 1,4  
(LED spenti). Obiettivo Varifocal 5-50mm con regolazione  
da esterno; menu OSD per gestione automatica shutter  
(1/50÷1/100.000 sec.) con impostazione Sens-Up fi no a  
1024x, "digital wide dynamic range" (D-WDR),  
compensazione immagini controluce (BLC) anche con  
funzione mascheramento luce intensa (HLC), riduzione  
digitale del rumore "3DNR", compensazione pixel bianchi  
(DPC), compensazione abbagliamento IR (IR SMART),  
8 aree di privacy, 4 aree di rilevamento motion, mirror.  
Sincronizzazione interna o agganciata alla linea con regolazione  
sfasamento. 12 LED Ø 10mm e 24 LED Ø 5mm per  
illuminazione IR con impostazione manuale intensità su 6  
livelli. Completa di tastierino integrato di programmazione e  
connettore di uscita video supplementare in alloggiamento stagno,  
cavetto 50cm con connettore BNC di uscita video e  
connettore di alimentazione, tettuccio asportabile e staffa di  
supporto snodabile con passaggio cavi integrato. Grado di  
protezione IP66; alimentazione 12VDC/24VAC max. 8W;  
temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C;  
dimensioni 88x177mm, completa di obiettivo.  
**Cod. CK.CKS5236C9TD – Cad. € 700,00**

€

1.400,00

Manodopera d'installazione comprensiva di:  
caverie, minuterie, utilizzo autoscala,  
prove funzionali e collaudo

€ 800,00

**TOTALE COMPLESSIVO**

€ **2.200,00**

**CONDIZIONI GENERALI**

VALIDITÀ : 60gg data emissione  
ASSISTENZA: Entro le 24 ore lavorative  
GARANZIA: 24 mesi  
PAGAMENTO: Da concordare  
CONSEGNA: Da stabilire  
PREZZI: Esclusi d'IVA

**Il cliente  
Per accettazione**

**F.G.S. S.r.l.  
Federici Giovanni**