

**COMO  
GIARDINO URBANO  
STRUTTURE VERDI**

aree stazione San Giovanni, viale Geno, piazza Vittoria

CIG 8839641E81

**9.**

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI E EVENTUALI  
ANALISI**

Novembre 2023

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE dei LAVORI		
			u.m.	prezzo
<b>APPRESTAMENTI GENERALI</b>				
1	NP. 01	Apprestamenti di cantiere: segnaletica di sicurezza, pulizia giornaliera periodica del cantiere, sgombero e pulizia finale. Inclusi tutti gli oneri derivanti dall'attuazione dei protocolli anticontagio da COVID-19, oneri sicurezza.	a corpo	€ 1.230,00
2	NP. 02	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile	a corpo	€ 1.025,00
3	NP. 03	Oneri per noleggio di montacarichi / mezzo di sollevamento in assistenza alle opere per carico / scarico di materiali edili, fioriere	a corpo	€ 1.025,00
<b>OPERE AIUOLE</b>				
4	MA.00.055.0005	<b>RIMOZIONE DI ARREDO URBANO E SUPERFETAZIONI ESISTENTI NELLE AREE OGGETTO D'INTERVENTO (MANO D'OPERA)</b> Operaio specializzato	ore	€ 31,99
5	NP. 04	<b>RIMOZIONE CORDOLO ESISTENTE MATERIALE: INERTI VARI</b>	ml	€ 41,00
6	NC.80.050.0010	<b>TRASPORTO ALLE DISCARICHE</b> Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico	mc	€ 15,57
7	1C.27.050.0100.a	<b>ONERI DISCARICHE</b> terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica Inerti	t	€ 38,90
8	1F.00.010.0020	<b>SCAVO PER REALIZZAZIONE NUOVI CAMMINAMENTI</b> Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo, escluso il trasporto: 1F.00.010.0020.a per profondità fino a 2 m	mc	60,77
9	NP. 05	<b>NUOVA SOLETTA IN C.A. DEBOLMENTE ARMATA PER NUOVI CAMMINAMENTI</b> Sottofondo in cls armato per pavimentazione esterne (gomma, cubetto, porfido a lastre, ecc ) compreso la rete elettrosaldada di armatura, la carpenteria di contenimento, la staggatura a mano e/o a macchina, il getto fino ad ottenere uno spessore finito di cm 10	mq	28,19
10	1C.26.250.0010.d	<b>CREAZIONE NUOVO CORDOLO IN SERIZZO COME ESISTENTE PER NUOVI CAMMINAMENTI</b> Fornitura e posa cordoli rettilinei in Serizzo Antigorio, segati, a sezione rettangolare costante su tutta la lunghezza, con smusso a 45° da 10 mm su un solo spigolo. Compreso tracciamento, scavetto, rinfianco e rinterro, con sezione: 25 x 15 cm, su letto di malta cementizia	ml	61,55

11	NP. 06	<b>RIMOZIONE PRIMO STRATO DI COTICO ERBOSO</b> Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina per aiuole di superfici fino a 200 mq	mc	€ 3,57
12	NP. 07	<b>TRATTAMENTO DEL TERRENO MEDIANTE DISERBO CHIMICO</b> Diserbo chimico totale con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti e aree pavimentate site all'interno di parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta	mq	€ 0,19
13	1C.02.050.0020.b	<b>SCARIFICA DEL TERRENO FINO A QUOTA DI CM.30</b> con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero	mc	€ 19,01
14	NP. 08	<b>RIGENERAZIONE DEL TERRENO E TRATTAMENTO TRAMITE CONCIMI ORGANICI DI FONDO, ED AMMENDANTI (TORBE)</b> Ammendante vegetale compostato (compost verde) ottenuto per fermentazione aerobica di scarti vegetali, vagliato. Sfuso.	mc	€ 63,80
15	NP. 09	<b>FORNITURA E POSA DI NUOVO TERRENO VEGETALE PER MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE ARBUSTIVE</b> Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde	mc	42,11
16	NP. 10	<b>FORNITURA NUOVE ESSENZE ARBOREE/ARBUSTIVE:</b> "- Caryopteris Clandonensis vaso3/ lt 3 "- Caryopteris Clandonensis vaso9/ lt 9	cad cad	€ 9,15 € 22,00
17	NP. 11	<b>FORNITURA NUOVE ESSENZE ARBOREE/ARBUSTIVE:</b> "- Lavanda angustifolia	cad	€ 3,45
18	NP. 12	<b>FORNITURA NUOVE ESSENZE ARBOREE:</b> "- Eleagnus Ebbingei	cad	€ 130,00
19	NP. 13	<b>FORNITURA NUOVE ESSENZE ARBOREE:</b> "- Spiraea	cad	€ 18,30
20	NP. 14	<b>FORNITURA ESSENZE ARBOREE/ARBUSTIVE:</b> "- Rosmarino officinalis	cad	19,68
21	NP. 15	<b>FORNITURA ESSENZE ARBOREE/ARBUSTIVE:</b> "- Rosmarino officinalis "prostratus"	cad	3,45
22	NP. 16	<b>FORNITURA ESSENZE ARBOREE/ARBUSTIVE:</b> "- Perovskia	cad	5,00
23	NP. 17	<b>FORNITURA ESSENZE ARBOREE/ARBUSTIVE:</b> "- Echinacea	cad	9,50
24	NP. 18	<b>FORNITURA ESSENZE ARBOREE/ARBUSTIVE:</b> "- Salvia Greggii	cad	8,00
25	1U.06.010.0030.a	<b>SISTEMAZIONE TERRENO AIUOLA ESTERNA</b> Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: manuale	mc	€ 22,70
26	NP. 19	<b>SEMINA DEL PRATO NELLE ZONE DI TERRENO RIPRISTINATO, ESTERNO ALLE AREE DI PROGETTO ED IN SEGUITO A MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO</b>	mq	€ 50,00
27	NP. 20	<b>MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE TAPPEZZANTI</b>	mq	€ 29,65
28	NP. 21	<b>FORNITURA E POSA TELO DI PROTEZIONE TIPO "OASI"</b> Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq	mq	€ 3,58

29	NP. 22	<b>FORNITURA E POSA SISTEMA DI IRRIGAZIONE A GOCCIA</b> Ala gocciolante autocompensante Provvista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, filtrazione consigliata 150 mesh spaziatura gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 l/h. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte;	ml	€ 3,02
30	NP. 23	<b>CREAZIONE NUOVO CORDOLO IN CEMENTO COME DA PROGETTO</b> Fornitura e posa di cordonatura in cemento con cordoli di 10 x 25 x 100 cm retti, scivoli, rasi e bocche di lupo, compreso la formazione di scavo atto alla posa dei cordoni, con allontanamento e trasporto dei materiali di risulta al luogo di smaltimento, sottofondo e rinfiacco per tutta la lunghezza dei cordoni, con CLS cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	ml	€ 28,49
31	NP. 24	<b>FORNITURA E POSA ARNIA HOTEL PER API SELVAGGE "MACKYS7" DIM. CM.9,5 X 7 X H.21,6</b>	cad	€ 51,25
<b>OPERE DI ARREDO URBANO - VASI</b>				
32	NP. 25	<b>RIMOZIONE ARREDI URBANI E CONTENUTO ESISTENTI (MANO D'OPERA)</b> C.C.N.L. OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI (2018 - 2021)	ore	€ 35,50
33	NC.80.050.0010	<b>ONERI DISCARICHE</b> Solo trasporto generico di materiali sciolti, alle discariche o impianti di riciclaggio, oppure dalle cave, a qualsiasi distanza, di materiale già caricato sul mezzo, e scarico	mc	€ 15,57
34	NP. 26	<b>ONERI DISCARICHE</b> Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)	t	€ 88,04
35	NP. 27	<b>FORNITURA E POSA DI NUOVI ARREDI (FIORIERE) COME DA PROGETTO</b>	cad	€ 2.380,00
36	NP. 28	<b>FORNITURA E POSA DI SETTO ARGILLOSO INTERNO AI VASI, CIRCA CM.15</b> Argilla espansa in granuli, granulometria 8 - 20 , in sacchi da 50 l	mc	€ 9,57
37	NP. 29	<b>FORNITURA E POSA DI SUBSTRATO DI TERRICCIO VULCANICO A RIEMPIMENTO</b> Miscela di materiali vulcanici ( pomici e lapillo vulcanico), sostanza organica e concimi complessi con azoto nelle forme a cessione controllata - in big bag da 1,5 mc	mc	€ 195,23
38	NP. 30	<b>FORNITURA E POSA DI NUOVE ESSENZE VEGETALI ARBOREE</b> "- Evodia Daniellii	cad	€ 450,00
39	NP. 31	<b>FORNITURA E POSA DI NUOVE ESSENZE VEGETALI ARBOREE</b> "- Ligustrum japonicum (Albero)	cad	€ 650,00
40	NP. 32	<b>PIANTUMAZIONE DI NUOVE ESSENZE VEGETALI ARBOREE</b>	cad	€ 25,78
40	NP. 22	<b>FORNITURA POSA DI SISTEMA DI IRRIGAZIONE A GOCCIA</b> Ala gocciolante autocompensante Provvista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, filtrazione consigliata 150 mesh spaziatura gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 l/h. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte;	ml	€ 3,02
41	1U.04.010.0040	<b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE</b> Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore	ml	€ 1,42

42	1U.04.010.0020	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE</b> Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	mc	€ 12,58
43	1F.00.010.0020	<b>SCAVO NON ARMATO A SEZIONE OBBLIGATA</b> Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo, escluso il trasporto:		
	1F.00.010.0020.a	per profondità fino a 2 m	mc	60,77
44	NP. 33	<b>FORNITURA E POSA ANELLO IN C.A. dim. 60x60 SENZA FONDO SENZA COPERTURA, A CONTENIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE, INCLUSO SCAVO</b>	cad	€ 307,50
45	NP. 34	<b>RIEMPIMENTO DEL CHIUSINO CON TERRICCIO VULCANICO FINO A QUOTA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE</b> Miscela di materiali vulcanici ( pomici e lapillo vulcanico), sostanza organica e concimi complessi con azoto nelle forme a cessione controllata - in big bag da 1,5 mc	mc	€ 195,23
46	1C.16.020.0010.a	<b>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE (PORFIDO) PERIMETRALEMENTE AL CHIUSINO</b> Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10. Riquadrato con sfaccettature a spacco e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucciolo; posto in opera con metodo "a martello" su letto di sabbia con rigonata tipo 03/04 lavata. Compresa la chiusura dei giunti con sabbia e cemento magri, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti ed il lavaggio finale con acqua corrente, nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.  colore naturale	mq	€ 45,67
<b>OPERE PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE</b>				
47	1C.01.110.0010.a	<b>RIMOZIONE PORFIDO CON ACCATASTAMENTO IN AREA DI CANTIERE PER REALIZZAZIONE SCAVO IMPIANTO IRRIGAZIONE</b> Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di protezione e segnaletica: con accatastamento nell'ambito del cantiere dei cubetti di recupero e trasporto a discarica delle macerie residue	mq	€ 10,93
48	1F.00.010.0020	<b>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA TERRENO ZONA PARCO</b> Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo, escluso il trasporto:		
	1F.00.010.0020.a	per profondità fino a 2 m	mc	€ 60,77
49	1U.04.010.0040	<b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE</b> Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore	ml	€ 1,42
50	1U.04.010.0020	<b>DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE</b> Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	mc	€ 12,58
51	1F.00.010.0020	<b>SCAVO NON ARMATO A SEZIONE OBBLIGATA ZONA STRADA</b> Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo, escluso il trasporto:		
	1F.00.010.0020.a	per profondità fino a 2 m	mc	€ 60,77

52	NP. 22	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI ADDUZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE</b>  Ala gocciolante autocompensante provvista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, filtrazione consigliata 150 mesh spaziatura gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 l/h. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte;	ml	€ 3,02
53	1C.12.620.0110.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN C.A. COMPRESO COPERCHIO</b> Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa	cad	€ 54,46
54	1C.02.350.0030	<b>REINTERRO TERRENO</b> Rinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi	mc	€ 2,43
55	1C.16.020.0010.a	<b>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ISOLA DI TRAFFICO OVE RIMOSSO</b> Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10. Riquadro con sfaccettature a spacco e con parte calpestabile e carrabile sempre ruvida, granulare e antisdrucchiolo; posto in opera con metodo "a martello" su letto di sabbia con rigonata tipo 03/04 lavata. Compresa la chiusura dei giunti con sabbia e cemento magri, doppia battitura a mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore intasamento dei giunti ed il lavaggio finale con acqua corrente, nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte, colore naturale.	mq	€ 45,67
56	1U.04.120.0610	<b>RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE OVE RIMOSSA</b> Formazione di pavimentazione in asfalto colato carrabile, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, per aree di sosta e per strade a lento scorrimento o controviai spessore cm 2,5 con spargimento superficiale di graniglia nera. La miscela è ottenuta attraverso mescolamento a caldo di inerti e filler con l'aggiunta di bitume con penetrazione 35/50, dosaggio minimo 8% su miscela, miscelato con bitumi naturali a bassa penetrazione o modificati comprese le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo	mq	€ 14,33
57	1U.06.180.0050.a	<b>RIPRISTINO MANTO ERBOSO OVE RIMOSSO ZONA PARCO</b> Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi tutti i lavori, anche preparatori, necessari, inclusa la prima bagnatura; per singole superfici fino a 1000 m <sup>2</sup> per singole superfici fino a 1000 m <sup>2</sup>	mq	€ 20,97
58	MA.00.055.0005	<b>ALLACCIO NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A CONTATORE ESISTENTE</b> Operaio specializzato	ore	€ 31,99
59	MA.00.055.0005	<b>ASSISTENZA ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO</b> Operaio specializzato	ore	€ 31,99
60	NP. 35	<b>FORNITURA E POSA TUBAZIONE PER IRRIGAZIONE</b> Fornitura e posa di tubo in Polietilene diam.80mm ,per la lunghezza della scala e vasi incluso raccordo a "T",escluso il trasporto:	a corpo	€ 512,50
61	1F.00.010.0020	<b>NUOVA POMPA: SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA</b> Scavo a sezione obbligatoria, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo, escluso il trasporto:		
	1F.00.010.0020.a	per profondità fino a 2 m	mc	€ 60,77
62	NP. 36	<b>NUOVA POMPA: GETTO IN C.A. DEBOLMENTE ARMATO</b>	a corpo	€ 256,25

63	1C.12.620.0110.a	<b>NUOVA POMPA: FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN C.A. CON COPERCHIO</b> Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa	cad	€ 54,46
64	1M.04.030.0010.l	<b>NUOVA POMPA: FORNITURA E POSA NUOVA POMPA</b> Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): - oltre 8 fino a 16 m³/h - fino a 20 kPa	cad	€ 632,53
65	1U.06.700.0110.d	<b>FORNITURA E POSA DI CENTRALINA PER IRRIGAZIONE PROGRAMMATA</b> Fornitura e posa in opera di unità di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: apertura e chiusura automatica delle elettrovalvole equipaggiate di "Solenoidi Bistabile", involucro completamente stagno all'immersione, alimentazione con batteria alcalina da 9 V tipo 6AM6 (norme internazionali) o 6LR61 (norme Europee) , compartimento batteria stagno, connettore a raggi infrarossi esterno, trasmissione del programma anche con unità di controllo completamente immersa nell'acqua, fori per il fissaggio, un cavo pilota per ciascuna stazione ed 1 cavo comune, oppure un cavo pilota per ciascuna stazione e 2 cavi comuni, cavo per collegamento al sensore per l'umidità, mantenimento per 5 minuti del programma impostato durante il cambio della batteria. Specifiche funzionali: Sistema anti-vandalo perché programmabile solamente a mezzo comando portatile, triplo programma A-B-C, funzionamento sequenziale delle stazioni all'interno di un programma possibilità di distanziare le elettrovalvole dall'unità di controllo pertinente fino ad un massimo di 14 mt. Con un cavo di mm2 1,5 di sezione, sincronizzazione dell'orologio interno automatica ad ogni collegamento con il programmatore. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove elettriche di connessione alle elettrovalvole sino all'effettuazione del collaudo finale: - 6 stazioni	cad	€ 377,70
66	MA.00.055.0005	<b>NUOVA POMPA: ALLACCIO IMP. IDRICO</b> Operaio specializzato	ore	€ 31,99
67	MA.00.055.0005	<b>NUOVA POMPA: ALLACCIO IMP. ELETTRICO</b> Operaio specializzato	ore	€ 31,99
<b>ALVEARE URBANO</b>				
68	MC.22.020.0010.b	Lamiere di ferro ed altri materiali acciaio zincato ondulate, grecate	kg	€ 2,34
69	MC.22.010.0050.a	Profilati di acciaio dolce nelle sezioni del tipo corrente commerciale	kg	€ 3,06
70	1C.22.100.0010.a	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica a caldo	kg	€ 1,96
71	MA.00.040.0005	Operaio specializzato fabbro	ora	€ 33,48
72	MA.00.040.0010	Operaio qualificato fabbro	ora	€ 32,70
73	MC.22.010.0060.a	Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti in materiali diversi: in lega di alluminio	kg	€ 8,27
74	MC.21.090.0010.a	Segati e squadrati, tavolame spessore 20/60 mm o commerciale, lunghezza 4 m: abete, assortimento primo/secondo	mc	€ 1.302,95
75	MC.10.300.0010.a	Lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo retto, conduttività termica W/mK 0,035, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Negli spessori: 40 mm	mq	€ 16,93

76	NP. 37	Fornitura e posa in opera di zavorra in ca dimensione 150x150x10 cm	a corpo	€ 715,00
77	NP. 38	Fornitura e posa foglio metallico quadrato imitazione oro dim.12x12cm	mq	€ 152,00
78	NP. 39	ALVEARE DI API SU 10 TELAINI NEL PERIODO ESTIVO	a corpo	€ 448,75
79	NP. 40	CASSETTA IN LEGNO DA 10 TELAINI	a corpo	€ 268,75
80	NP. 41	NUTRITORE	a corpo	€ 5,25
81	NP. 42	ESCLUDIREGINA	a corpo	€ 8,09
82	NP. 43	APISCAMPO	a corpo	€ 19,21
83	NP. 44	CASSETTA IN LEGNO DIM.circa 15 * 15 * 9 cm	cad	€ 45,50